

# Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

## Wykonanie Wycinki Drzew na terenie Uzdrowiska Kraków Swoszowice

### 1. Wstęp

#### 1.1 Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót związanych z pracami polegającymi na wycince drzew na terenie Uzdrowiska Kraków Swoszowice

#### 1.2 Zakres stosowania

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu oraz dokument realizacyjny przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.

#### 1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wycinką i obejmują:

- a. Oznakowanie robót
- b. Roboty przygotowawcze
- c. Wycięcie drzew i krzewów
- d. uprzątnięcie gałęzi i konarów (w tym karczowania pni/frezowania pni - frezowanie jako podstawowa forma, karczowanie dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach gdy nie doprowadzi do uszkodzenia systemu korzeniowego sąsiadujących drzew i krzewów)),
- e. zakup drewna pozyskanego z wycinki przez Wykonawcę usługi
- f. Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince

#### 1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z polskimi normami i normami branżowymi

#### 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót. Wykonawca powinien wykonywać roboty przy zachowaniu wszystkich norm bezpieczeństwa, a ewentualne uszkodzenia sieci energetycznych i teletechnicznych naprawi na koszt własny. Odpowiada również za ewentualne szkody w majątku własności prywatnej i publicznej, jak np. ogrodzenia, budynki, itp.

### 2. Materiały

Do robót wymienionych w pkt. 1.1 należy stosować następujące materiały:

- a. Materiały służące do oznakowania robót – znaki, pachołki, taśmy odgradzające, itp.

### 3. Sprzęt

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew należy stosować:

- a. Sprzęt udostępniający koronę drzewa (podnośnik, itp.)
- b. Piły mechaniczne
- c. Narzędzia tnące (piły spalinowe, siekiery, itp.)

#### 4. Wykonywanie robót

Podstawą do rozpoczęcia robót jest protokół przekazania, który to Wykonawca potwierdza podpisem i pieczęcią firmy. Za bezpieczeństwo w trakcie trwania robót odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

##### 4.1 Oznakowanie robót:

Oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych na terenie Uzdrowiska Kraków Swoszowice należy dostosować do lokalizacji danej wycinki drzew, tak aby teren wyłączony z eksploatacji był jak najmniejszy

##### 4.2 Usunięcie drzewa

Usunięcie drzewa powinno odbywać się jak najniżej podłoża.

Po wykonaniu obcięcia gałęzi wywóz drzew i transport na miejsce składowania powinien odbywać się na koszt i staraniem Wykonawcy robót

##### 4.3 Podczas wykonywania prac na drzewach należy wykluczyć zagrożenia

bezpieczeństwa ludzi, urządzeń i samych drzew przez swobodne zrzucanie gałęzi.

Należy w takim wypadku zastosować technikę cięcia sekcyjnego i spuszczenia kontrolowanego gałęzi za pomocą lin.

##### 4.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykonanie wycinki drzew związane jest z dużym potencjalnym zagrożeniem zdrowia, a nawet życia pracowników i użytkowników terenu Uzdrowiska Kraków Swoszowice. Zagrożenie to wynika z pracy na wysokości, stosowania mechanicznych pił spalinowych. Podstawowe przepisy z tego zakresu zawarte są w odpowiednich przepisach, wytycznych i rozporządzeniach.

#### 5. Kontrola Jakości Robót

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych prac, tj. ilości wyciętych drzew

#### 6. Obmiar robót

Jednostką obmiarową są sztuki. Obmiar powinien być dokonany na terenie Uzdrowiska Kraków Swoszowice w obecności osoby nadzorującej reprezentującej Zamawiającego i powinien podlegać jego akceptacji. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego zlecenia nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

#### 7. Odbiór robót

Odbioru robót związanych z usunięciem drzew dokonuje osoba nadzorująca reprezentująca Zamawiającego, po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę.

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez osobę nadzorującą.

#### 8. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest protokół odbioru podpisany przez obie strony i zatwierdzony do wypłaty.

#### 9. Przepisy związane

Komplet polskich norm, norm branżowych, wytycznych i obowiązujących przepisów dotyczących wycinki drzew.

Zatwierdził:

.....